ZIBENSAIZSARDZĪBAS UN ZEMĒŠANAS PLĀNS M1:100



ZEMĒŠANAS ELEKTRODU IEBŪVES PLĀNS M1:500



ZIBENSAIZSARDZĪBAS PROJEKTS IZSTRĀDĀTS PAMATOJOTIES UZ
LATVIJAS BŪVNORMATĪVU LBN 201-10 "BŪVJU UGUNSDROŠĪBA" , LBN 261-07
"ĒKU IEKŠĒJO ELEKTROINSTALĀCIJU IZBŪVE" UN ATBILSTOŠI
LR ZIBENSAIZSARDZĪBAS STANDARTAM LVS EN 62305-1 UN 62305-2
AIZSARDZĪBAS LĪMENIS III , PIELIETOTA KOMBINĒTA TĪKLA METODE UN ATSEVIŠĶI STĀVOŠI ZIBENSUZTVĒRĒJI
TĪKLA IZMĒRS NE LIELĀKS KĀ 15x15m (LODES RADIUSS AIZSARDZĪBAS ZONAS APRĒĶINIEM 45m)
VIRS JUMTA SEGUMA MONTĒJAMA d-8mm MONOLĪTA ALUMĪNIJA SAKAUSĒJUMA ZIBENSAIZSARDZĪBAS KOPNE
KURA PIEVIENOJAMS JUMTA METĀLA SEGUMS , LIETUS NOTEKRENES UN VERTIKĀLIE ZIBENSUZTVĒRĒJI
PA SIENU IZBŪVĒJAMI VERTIKĀLIE NOLAIDUMI UZ ĀRĒJIEM ZEMĒŠANAS ELEKTRODIEM
VERTIKĀLOS NOLAIDUMUS PA SIENU LĪDZ 2,5m AUGSTUMAM AIZSARGĀT AR CIETO PLASTIKĀTA CAURULI
ZIBENSAIZSARDZĪBAS KOPNES STIPRINĀJUMS AR SPECIĀLIEM STIPRINĀŠANAS ELEMENTIEM SAVIENOJUMI
AR CINKOTĀM SPAILĒM
VERTIKĀLAJOS NOLAIDUMOS IZBŪVĒT KONTROLES PUNKTUS 1,2m AUGSTUMĀ VIRS ZEMES
UZSTĀDĪTOS VERTIKĀLOS ZIBENSUZTVĒRĒJUS PIEVIENOT ZIBENSAIZSARDZBAS KOPNEI
VERTIKĀLOS NOLAIDUMUS PIEVIENOT VERTIKĀLIEM ZEMĒŠANAS ELEKTRODIEM AR CINKOTU
APAĻDZELZI d-10mm , IEGULDOT TO TRANŠEJĀ VISMAZ -0,5m DZIĻUMĀ
VERTIKĀLIE ZEMĒŠANAS ELEKTRODI IEBŪVĒJAMI VISMAZ 1,0m ATTĀLUMĀ NO ĒKAS PAMATIEM
KOPĒJĀ ZEMĒJUMA PRETESTĪBA NEDRĪKST PĀRSNIEGT 10 (omus)
NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ IEDZĪT PAPILDUS ELEKTRODUS
IZBŪVĒJOT ĀRĒJO ZEMĒJUMU PRECIZĒT DABĀ INŽENIERTEHNISKO KOMUNIKĀCIJU TRASES

ŠT būvprojekta
zibensaizsardzības daļas
risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem,
kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta El. daļas
vadītājs :
07.2013.
Jānis Danevičs
SERTIFIKĀTS Nr. 70-2501
LEEA Specializētais Sertifikācijas Centrs

PROJEKTA KOORDINATORS

SADARBĪBĀ AR
aacbirojs
AAC birojs,SIA, _Andreja Pumpura ielā 13-2, Jēkabpilī, _ MT29268754 _, aacbirojs@aacbirojs.lv

BŪVOBJEKTS **ALŪKSNES SLIMNĪCAS SAIMNIECĪBAS ĒKAS (002) FAS ĀDES VIENĶĀRŠOTĀ RENOVĀCIJA**
ADRESE **PILS IELA 1, AL ŪKSNE, AL ŪKSNES NOVADS, LV-4301**
PASŪTĪTĀJS **SIA "ALŪKSNES SLIMNĪCA" REG.NR. 40003252612**
DARBA NR. **clk-128-13**
PROJEKTA VADĪTĀJS **A.Cikanovičs**
ZA DAĻAS VADĪTĀJS **J.Danevičs**

LAPAS SATURS **ZIBENSAIZSARDZĪBAS UN ZEMĒŠANAS PLĀNS M1:100**
LAPAS MARKA **ZA**
LAPAS NR **1**
LAPU SKAITS
PROJEKTA STADIJA **TP**
DATUMS **2013.gada j Oktjs**
ARHĪVS AI-rand2vers/AcliB/Desktop/Template.pln