

IEKĀRTU, KONSTRUKCIJU UN MATERIĀLU KOPSAVILKUMS ŪKT SADAĻAI

Nr. p.k.	Apraksts	Mērvienība	Daudzums
1.	<i>Ūdensvads Ū1</i>		
1.1	Ūdensvada caurule PE PN10 Ø75	m	10
1.2	Ūdensvada caurule PE PN10 Ø32	m	35
1.3	Projektējamā ūdensvada Ø75 pieslēgums pie esošā ūdensvada tīkla d110	vieta	1
1.4	Projektējamā ūdensvada Ø32 pieslēgums pie esošā ūdensvada tīkla d32	vieta	2
1.5	Apvalkcaurule DN150	m	4
1.6	Apvalkcaurule DN50	m	4
1.7	Elektrometināms trejgabals PE Ø110	gab.	1
1.8	Elektrometināms pāreja Ø110/75	gab.	1
1.9	Elektrometināms līkums Ø75 PE 30°	gab.	1
1.10	Elektrometināms līkums Ø75 PE 90°	gab.	1
1.11	Elektrometināms līkums Ø32 PE 90°	gab.	2
1.12	Elektrometināma dubultuzmava PE Ø75	gab.	2
1.13	Aizbīdnis DCI DN65 ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošu ielas kapi	gab.	1
1.14	Betons atbalsta bloku izbūvei	m ³	0,4
1.15	Marķējuma lente ūdensvadam	m	45
1.16	Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (brietēta)	m ³	26

Piezīmes:

- Iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkumu skatīt kopā ar ģenerālplānu, profiliem,
- Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
- Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem.
- Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto iekārtu un materiālu nomaina ir iespējama ar citām tehniski analogām vai labākām iekārtām un materiāliem.
- Būvuzņēmējs dod pilna apjoma cenu piedāvājumu ieskaitot darbus un materiālus, kas nav uzrādīt un ir nepieciešami sistēmu montāžai, palaišanai un nodošanai.

Izstrādāja: Aivars Dukulis