

Objekta nosaukums: Alūksnes slimnīcas saimniecības ēkas (002) fasādes vienkāršotā renovācija

Adrese: Pils iela 1, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301

Pasūtītājs: SIA "Alūksnes slimnīca", reģ.nr. 40003252612

Darbu apjomi

Nr.	Darbu un izdevumu nosaukums	Mērv.	Daudzums
Būvlaukuma sagatavošana			
1	Instrumentu un sadzīves konteineru atvešana, uzstādīšana, demontāža aizvešana	kpl	1,00
2	Pārvietojamās tualetes EKO konteiners - uzstādīšana, demontāža, noma, apkalpošanas izmaksas, (4mēneši)	gb	1,00
3	Būvgrūžu konteineru noma (x piedāvātie mēn)	gb.	3,00
4	Teritorijas norobežošana	obj.	1,00
5	Būvtafeles - būvniecības objekta izkārtnes 1,5x2,5m izgatavošana, uzstādīšana uz balstiem, demontāža	gb	1,00
6	Ugunsdzēsšanas vairogs (stends ar piederumiem, smilšu kasti utt.), uzstādīšana, demontāža	gb	1,00
7	Teritorijas sakārtošana pēc darbu veikšanas būvdarbu zonā ap ēku	obj.	1,00
Demontāžas darbi			
1	Logu bloku un palodžu demontāža ar nogādi būvgrūžu konteinerī	gb	12,00
2	Durvju bloku demontāža ar nogādi būvgrūžu konteinerī	gb	11,00
3	Vārtu bloku demontāža ar nogādi būvgrūžu konteinerī	gb	3,00
4	Ķieģeļu sienu, durvju un vārtu ailu demontāža ar nogādi būvgrūžu konteinerī	m ³	2,79
5	Ķieģeļu sienu izvirkājumu zem logu ailām demontāža ar nogādi būvgrūžu konteinerī	m ³	2,10
6	Dzelzbetona paneļu galu demontāža līdz mūra sienai uz ass C, starp asīm 1-2	m ³	1,40
7	Esošas ēkas betona un asfaltbetona apmales demontāža ar nogādi būvgrūžu konteinerā, 142,5 m	m ³	14,96
8	Jumta koka konstrukcijas un rullu materiāla seguma demontāža ar nogādi būvgrūžu konteinerī, 4,5 m ²	m ³	0,70
9	Šifera jumta ar latojumu demontāža ar nogādi būvgrūžu konteinerī, 232 m ²	m ³	34,50
10	Azbestcimenta šifera utilizācija	t	2,55
11	Būvgrūžu utelizācija	m ³	25,50
Aizmūrējamās aillas un caurumi			
Silikāt ķieģeļu b=510mm sienas			
1	Sienu mūrēšana ar silikāt ķieģeļiem mūrjavā M100ar plastifikatoru	m ²	2,45
Pārsedzes AP-1			
1	Dzelzbetona pārsedžu montāža uz cementa javas M100 ar	gb	1,00
PVC logi			
1	PVC logi L-1, 1430*1230mm(h), divas vērtnes (viena verama abos virzienos, viena neverama) uzstādīšana	gb	8,00
2	PVC logi L-2, 1300*600mm(h), divas vērtnes veramas abos virzienos, uzstādīšana	gb	1,00
3	PVC logi L-3, 1040*1140mm(h), divas vērtnes (viena verama abos virzienos, viena neverama) uzstādīšana	gb	2,00
4	PVC logi L-4, 1180*800mm(h), viena vērtne verama abos virzienos, uzstādīšana	gb	1,00
5	PVC logi L-5, 520*670mm(h), viena vērtne verama abos virzienos, uzstādīšana	gb	2,00
6	PVC logi L-6, 550*290mm(h), viena vērtne verama abos virzienos, uzstādīšana	gb	1,00
7	PVC logi L-7, 1450*760mm(h), divas vērtnes veramas abos virzienos, uzstādīšana	gb	1,00
8	Koka konstrukciju žalūziju L-8 izgatavošana	gb.	2,00
9	Logu restes demontēt, attīrīt no krāsas, rūsas un krāsot, montēt	kpl.	6,00
10	Iekšējo, PVC palodžu b=320mm ar uzgaliem, uzstādīšana	m	18,00
11	Ārējo palodžu iesegums izmantojot iepriekš no cinkotā skārda izgatavotas sagataves 310mm platumā	m	19,00

Nr.	Darbu un izdevumu nosaukums	Mērv.	Daudzums
12	Logu iekšējo ailu malu tvaika izolācijas plēves Pro Clima Contega SL 120 (vai analogās) iestrāde	m	70,00
13	Apdares darbi pēc logu nomaiņas Logu iekšējo ailu apdare ar mitrumizturīgo rīģipsi ,ar srūra līstes pielikšanu, un ārejo malu virsmas gruntēšanu, špaktelēšanu, krāsošanu ar ūdensemulsiyas krāsām	m ²	24,50
	Durvis		
1	PVC durvis D-1, 780*2100mm(h) ar stiklojumu, uzstādīšana	gb.	1,00
2	PVC durvis D-2, 1100*1900mm(h) ar stiklojumu, uzstādīšana	gb.	1,00
3	PVC durvis D-3, 1150*2800mm(h) ar stiklojumu, uzstādīšana	gb.	2,00
4	PVC durvis D-4, 1050*2100mm(h) ar stiklojumu, uzstādīšana	gb.	1,00
5	PVC durvis D-5, 1170*1950mm(h) ar stiklojumu, uzstādīšana	gb.	1,00
6	PVC durvis D-6, 1070*3040mm(h) ar virsgaismas stiklojumu, uzstādīšana	gb.	1,00
7	PVC durvis D-7, 1450*1430mm(h) , uzstādīšana	gb.	1,00
8	Durvju iekšējo ailu malu tvaika izolācijas plēves Pro Clima Contega SL 120 (vai analogās) iestrāde	m	40,00
9	Apdares darbi pēc durvju nomaiņas.Durvju iekšējo ailu malu apdare ar apmetumu , špaktelēšanu, metāla stūrīšu pielikšanu, krāsošanu	m	40,00
	Vārti		
1	Mehāniski paceļamie sekcijveida vārti V-1, 2600*2850mm(h), uzstādīšana	gb.	2,00
2	Mehāniski paceļamie sekcijveida vārti ar ieejas durvīm V-2, 2600*2850mm(h), uzstādīšana	gb.	1,00
3	Ārējo siltināto divviru koka vārtu V-3, 2000*3040mm (h), uzstādīšanaDurvju siltumcaurlaidības koefic. U=1,0W/m2k.	gb	1,00
4	Apdares darbi pēc vārtu nomaiņas.Vārtu iekšējo ailu malu apdare ar apmetumu , špaktelēšanu, metāla stūrīšu pielikšanu, krāsošanu	m	35,00
	Jumts asīs 2-3		
1	Latojuma nojaukšana	m ²	232,00
2	Ūdens tekņu un ūdens noteces cauruļu demontāža	m	57,00
3	Spāru pagarināšana 100x150x1000mm 34gb	m ³	0,55
4	Nojumes spāru 100x150x7000mm, nojaukšana	m ²	35,00
5	Antiseptētas ar antipirēnu koka spāru 100x150x7000mm, uzstādīšana nojumei 12gb	m ³	1,30
6	Antikondensāta plēves ieklāšana pa spārēm ieklāšana piestiprinot to ar latām 100x25mm	m ²	232,00
7	Retināta latojuma izbūve 100x22mm ar soli 200mm	m ²	232,00
8	Jumta segšana ar profilētā metāla loksnēm RUUKKI Classic PURAL RR32 (vai analogām) ar kores elementiem, vējdēliem , ieskaitot visus nepieciešamos locījuma elementus aizsargelementus un stiprinājumus	m ²	232,00
9	Ūdensnoteces cauruļu d=100mm iebūve no RUUKKI RR32 (vai analogiem) elementiem	m	12,10
10	Ūdenstekņu d=150mm no RUUKKI (vai analogiem) elementiem iebūve	m	44,00
11	Ventilācijas izvadu skārda jumtiņi ar uzstādīšanu	gb	4,00
12	Sniega barjeras (L tipa)	t/m	43,50
13	Jumta pārkares apšūšana ar apdares dēļiem ar dzegas veidošanu	m ²	50,00
14	Jumta pārkares dēļu beicēšana ar Tikkurila Varpu 5076 (vai analogu) krāsu	m ²	50,00
	Skursteņi		
1	Skursteņu virsmas tīrīšana	m ²	62,30
2	Gatava tonēta struktūrapmetuma ierīkošana skurstenim:	m ²	62,30
3	Skursteņu virsmas tīrīšana bēniņu daļā	m ²	29,40
4	Apmetuma līdz 5mm ierīkošana skurstenim	m ²	29,40
5	Tonēta ugunsdrošas krāsas uzklāšana	l	4,50
	Ieejas jumts asīs 3-4		
1	Latojuma nojaukšana	m ²	4,50
2	Ūdens tekņu un ūdens noteces cauruļu demontāža	m	8,50

Nr.	Darbu un izdevumu nosaukums	Mērv.	Daudzums
3	Antiseptētas ar antipirēnu koka mūrlatas un spāru 50x75x2400mm, uzstādīšana, jaunajam jumtam 7gb	m ³	0,15
4	Antikondensāta plēves ieklāšana pa spārēm ieklāšana piestiprinot to ar latām 50x25mm	m ²	4,50
5	Retināta latojuma izbūve 100x22mm ar soli 200mm	m ²	4,50
6	Jumta segšana ar profilētā metāla loksnēm RUUKKI Classic 0,6 mm PURAL RR32 (vai analogām) ar kores elementiem, vējdēliem, ieskaitot visus nepieciešamos locījuma elementus aizsargelementus un stiprinājumus	m ²	4,50
7	Ūdensnoteces cauruļu d=100mm iebūve no RUUKKI RR32 (vai analogiem) elementiem	m	3,40
8	Ūdenstekņu d=150mm no RUUKKI (vai analogiem) elementiem iebūve	m	5,00
Jumtiņi virs ieejām ēkā			
1	Jumta skārda demontāža demontāža ar nogādi būvgružu konteinerī	m ³	0,04
2	Jumtiņu segšana ar skārda jumta segumu, rūpnieciski krāsots, RR 32, ieskaitot visus nepieciešamos locījuma elementus aizsargelementus un stiprinājumus	m ²	3,80
Bēniņi			
1	Esošā siltināmās jumta plaknes attīrīšana	m ²	180,00
2	Bēniņu siltināšana ar beramu akmens vati Paroc BLT9 (vai analogiem) ar siltumvad. koef. 0,036W/m2k 300mm biez	m ²	586,00
3	Bēniņu siltināšana ar beramu akmens vati Paroc BLT9 (vai analogiem) ar siltumvad. koef. 0,036W/m2k 150mm biez	m ²	4,50
4	Pretvēja auduma XMV80 (vai analoga) ieklāšana	m ²	205,00
5	Staigāšanas laipas iebūve bēniņu pārsegumā	m ³	2,58
Cokola siltināšana			
1	Grunts atrakšana no pamatiem ieskaitot apmales demontāžu:	m ³	60,00
2	Bojātā apmetuma demontāža un cokola remonts:	m ²	85,50
3	Pamatu virsmas gruntēšana:	m ²	85,50
4	Cokola siltināšana siltumizolāciju pielīmējot:	m ²	85,50
5	Armējošā slāņa iestrāde cokolam:	m ²	3,40
6	Cokola gruntēšana un 2x krāsošana ar tonētu krāsu:	m ²	3,40
7	Telpiskās membrānas uztādīšana virs siltumizolācijas:	m ²	85,50
8	Grunts atbēršana un blīvēšana:	m ³	60,00
9	Kāpņu pakāpienu remonts	gab	2,00
10	Kājslauķis, cinkotas metāla restes 400 x 600 x 20mm	gb	1,00
11	Cokola apmaļu ap ēku veidošana no bruģakmens:	m ²	99,80
Fasādes siltināšana			
1	Inventāro sastatņu ar aizsargsietu, montāža, demontāža, transports, Layher Speedy Scaf 70 (4 mēneši)	m ²	1035,00
2	Pārsedžu apšuvumu dēļu noņemšana un montāža pēc siltināšanas	m ²	69,80
3	Skārda apdares specelementu noņemšana un montēšana	m	87,10
4	Fasādes virsmas tīrīšana	m ²	822,40
5	Sienu virsmu gruntēšana	m ²	822,40
6	Ārsienu siltināšana ar izolāciju līmējot:	m ²	822,40
7	Logu ailu siltināšana ar siltumizolāciju pielīmējot:	m ²	48,30
8	Durvju ailu siltināšana ar siltumizolāciju pielīmējot:	m ²	12,70
9	Armējošā slāņa iestrāde uz siltumizolācijas:	m ²	883,40
10	Gatava tonēta struktūrapmetuma ierīkošana fasadei:	m ²	883,40

Sastādīja: A.Cikanovičs