

TEĻPU EKSPĻĪKĀCIJA 2. STĀVAM


Nr.	Telpu nosaukums	Platība (m ²)
1	Kāpņu telpa	3.8
2	Pieņemšanas telpa	41.6
3	Gaitenis	18.2
4	Gaitenis	12.0
5	Kabinets	7.5
6	Kabinets	8.4
7	Kabinets	18.7
8	Kabinets	16.1
9	Tualete	2.4
10	Kabinets	15.6
11	Kabinets	26.3
12	Kabinets	17.6
13	Atpūtas telpa	9.3
14	Krāsotava	8.5
15	Testēšanas telpa	17.9
16	Tualete	4.8

PIENĒMĒTIE APZĪMĒJUMI:

- | | | | |
|-----|---|-----|--|
| | -proj. kabelis; | | |
| | -proj. elektrosadalnis; | G17 | |
| G1 | -proj. gaismeklis TRILUX 3451N/36 E Surface-mounted diffuser luminaires (36.0 W); | G18 | |
| G2 | -proj. gaismeklis TRILUX 3451N/58 E Surface-mounted diffuser luminaires (55.0 W); | G19 | |
| G3 | -proj. gaismeklis TRILUX 3452N/36 E Surface-mounted diffuser luminaires (72.0 W); | G20 | |
| G4 | -proj. gaismeklis TRILUX 3452N/58 E Surface-mounted diffuser luminaires (110.0 W); | G21 | |
| G5 | -proj. gaismeklis TRILUX 5051AL-RSXII/x2x28 E 5051 AL series (64.0 W); | G22 | |
| G6 | -proj. gaismeklis TRILUX 5051AL-RSXII/35/49/80 (35W) E 5051 AL series (38.0 W); | G23 | |
| G7 | -proj. gaismeklis TRILUX 5051AL-RSXII/35/49/80 (49W) E 5051 AL series (54.0 W); | G24 | |
| G8 | -proj. gaismeklis TRILUX 6641C/18 COMP Wall-mounted luminaires for mirror lighting (24.0 W); | G25 | |
| G9 | -proj. gaismeklis TRILUX 6641C/CTC/18 IND Wall-mounted luminaires for mirror lighting (24.0 W); | G26 | |
| G10 | -proj. gaismeklis TRILUX Ambietta C HR 2TCD/18 + DA-TM COMP Ambietta (46.0 W); | | |
| G11 | -proj. gaismeklis TRILUX Ambietta C HR 2TCD/18 COMP Ambietta (46.0 W); | | |
| G12 | -proj. gaismeklis TRILUX Ambietta C HR 2TCDD/26 + DA-TM COMP Ambietta (62.0 W); | | |
| G13 | -proj. gaismeklis TRILUX Ambietta C HR 2TCDD/26 COMP Ambietta (62.0 W); | | |
| G14 | -proj. gaismeklis TRILUX Athenik C1 HR 2TCT/18 E Athenik (36.0 W); | | |
| G15 | -proj. gaismeklis TRILUX Enterio M57 PA-IP 228 E Enterio (64.0 W); | | |

PIEZĪMES:

1. Plānos kabeļu trases parādītas nosaukti un precizējamās montāžas darbu laikā atbilstošo būvniecības situācijai ;
2. Kabeļu montāžai slēpti zem sienu, griestu apdares, kā arī uz virsma PVC aizsargcaurulēs;
3. Apgaismojuma slēdzus montēt 0,78 metru augstumā (kārbas centrā, no tītras grīdas līmeņa, apgaismojuma slēdžu atrašanās vietas precīzēt montāžas laikā;
4. Apgaiss apgaismojumam montēt gaismekļus ar akumulatoru baterijām;
5. Gaismekļi iebūvējami griestos un sienās, stiprināmi uz griestu, sienu virsma un iekamāmi griestos;
6. Visi darbi izpildāmi ievērojot spēkā esošos normatīvos dokumentus un ražotāju izdodātās instrukcijas.

Pasūtītājs: SIA "Atūksnes slimnīca" Pils iela 1A, Atūksne, Atūksnes novads LV-4301 Reģ. nr. 40003252612			Objekts: Slimnīcas rekonstrukcija Atūksnē		 Rīga, Kalvenes iela 22a Tālrunis: +371 67322333 Fakss: +371 67828366 ©All rights reserved. ©Izmantojams saskaņā ar autoritāteslību likumu		
			Adrese: Pils iela 1, Atūksne, Atūksnes novads, LV-4301				
EL d.vad.	Karlis Kalniņš	11.04.2011	Lapas nosaukums: Proj. laboratorijas ēkas 2. stāva apgaismojuma tīklu plāns		Līguma Nr.: ERAF-1		
Izstrādāja	Karlis Kalniņš	11.04.2011			Inv. Nr.: 36010010421002-02 Mērogs: 1:100		
					Stadija	Lapas	Ras. Nr.
					TP		EL-11